



TÍTULO	ENCAUZAMIENTO DEL TRAMO URBANO DEL BARRANCO DELS TRAMUSSERS, TT.MM. DE ALMUSAFES, BENIFAIÓ Y SOLLANA (VALENCIA)		
TIPO DE TRABAJO	Apoyo a la Dirección de Obra (U.T.E. AMINSA - MS INGENIEROS, S.L.)		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO			
CLIENTE	Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge		
FECHA CONTRATO	2009	LOCALIZACIÓN	T.M. Almusafes, Benifaió y Sollana (Valencia)
DESCRIPCIÓN GENERAL			
<p>Seguimiento y control de la ejecución de un nuevo cauce contra avenidas en las inmediaciones de las poblaciones de Almussafes, Benifaió y Sollana consistentes en la captación del Barranco del Tramussers y del Barranquet aguas abajo de la línea del FF.CC. Valencia-La Encina y diseño para un período retorno de 500 años.</p> <p>Se han ejecutado diferentes secciones tipo como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sección urbana: barranco contenido en muros de hormigón prefabricado y solera de hormigón. En la cabeza de los muros se ha ejecutado una senda peatonal y ciclista con un ancho de 3,00 m y zonas ajardinadas. - Sección rústica: barranco contenido mediante taludes en tierra vegetal y geoceldas, en forma trapezoidal y solera en tierras o escollera según tramos. <p>Para la conexión de caminos y carreteras existentes se han ejecutado 6 estructuras.</p> <p>La zona final del encauzamiento en su límite con el Parque Nacional de La Albufera ha tenido un tratamiento especial en cuanto a variedades y especies autóctonas de la zona del Parque evitando de esta manera el impacto provocado en la zona del vertido.</p> <p>Presupuesto de la obra: 31.623.525,65 €</p>			
PLANOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>			